



RAPPORT D'EXPERTISE

Rédigé par :

Peter Belmonte

Date d'audit :

20/04/2026

mandatée pour intervenir après un sinistre.

Belmonte Public Works est chargé d'évaluer les dégâts causés par un incendie sur le bâtiment du Cochauccez.

L'objectif est d'établir un diagnostic précis afin de planifier les travaux de remise en état ainsi qu'un cout du chantier.

État des infrastructures

L'inspection visuelle et structurelle a permis de constater :

Bâtiment principal

Les murs sont globalement intacts, mais ont subi une forte exposition à la chaleur. La toiture est à rénover presque intégralement, tandis que l'installation électrique est hors service suite à la fonte des équipements.

Les vitrages doivent être remplacés après avoir été soufflés par l'explosion, les sols intérieurs sont à refaire en raison de la moquette brûlée.

Extérieur de la propriété

Le parking en béton a été endommagé par l'incendie. L'éclairage public est à remettre entièrement en état.

Un déblaiement des carcasses et débris est également nécessaire afin de sécuriser et nettoyer la zone.

La réinstallation du réseau informatique est aussi à prévoir pour une réinsertion fonctionnelle de l'entreprise.

DEVIS PRÉVISIONNEL

Main d'œuvre

- Effectif mobilisé : 10 employés
- Taux journalier par employé : 3500 \$
- Prime de risque : 500\$
- Durée estimée des travaux : 4 jours

Détail du calcul :

10 employés × 4000 \$ × 4 jours = 160 000 \$

Fournitures et consommables

Travaux de toiture

Fourniture et pose (charpente partielle, couverture, isolant)

Montant : 24 000 \$

Réfection électrique complète

Câblage, tableau électrique, prises, éclairage intérieur/extérieur

Montant : 10 000 \$

Remplacement des vitrages

Fourniture et pose des fenêtres et vitrines soufflées

Montant : 6 000 \$

Réfection des sols intérieurs

Dépose moquette brûlée + ragréage + nouveau revêtement

Montant : 5 000 \$

Réparation parking béton

Reprise des zones endommagées + coulage béton

Montant : 12 000 \$

Éclairage extérieur (public)

Fourniture et installation de lampadaires + raccordement

Montant : 6 000 \$

Déblaiement et nettoyage du site

Évacuation des carcasses, gravats, mise en décharge

Montant : 5 000 \$

TOTAL FOURNITURES: 68 000 \$

TOTAL GÉNÉRAL ESTIMÉ : 228 000 \$